

PLANTAN 1

OMBYGGNAD TILL DAGLIG VERKSAMHET ENL. LSS



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BESTÄLLARE: AB LANDSKRONAHEM

Landskrona 2024-02-29

Ansvarig: Marie Ekner, magasin A arkitekter AB

Reviderad: -

Rev: -

	Dokument	Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	2(21)	
_		Handläggare	
^		Marie Ekn	er
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-2	9
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERI AG	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT, HÄNVISNINGAR	4
RIVNING/ HÅLTAGNING/ IGENSÄTTNING	5
PLANTAN 1	6
GEMENSAMT	6
001, 101, 201 TRAPPHALL	6
PLAN 09	6
002 PASSAGE, 003-004 FÖRRÅD, 005 VENTILATION,	6
006 SERVERRUM, 007 + 009-011 RUM, 008 TEKNIKRUM	6
020 TRAPPA	7
021+023 HJÄLPMEDELSFÖRRÅD	7
022 HISS	8
PLAN 10	8
102a MELLANRUM 2	8
102b MELLANRUM 3	9
103 SINNENAS RUM	9
104 SOCIALA GRUPPEN	10
105 GRUPPRUM	10
106 FÖRRÅD	11
107 VINDFÅNG	11
108b PASSAGE	12
109a HANTVERKSGRUPPEN, 109b MELLANRUM 1, 120 PASSAGE	12
110 MATSAL, 113a PASSAGE	13
111a INLASTNING	14
111B PERS. WC/D, 113B WC, 117 WC, 118 WC, 126 WC	14
111c STÄD	15
112 KÖK (RUM 111d OCH 113c DISK UTGÅR)	15
114 DATORGRUPPEN 1, 116 DATORGRUPPEN 2	16
115 HALL	16
116в Rwc/d2, 119 Rwc/d1 (RUM 122 WC, 123, 124 SKÖTRUM UTGÅR)	17
121 ELCENTRAL	17
125A TVÄTT/STÄD (RUM 125в SKÖTRUM UTGÅR)	18

idnr 3(21)	
landläggare	
rojektnr	
22146	
atum	
ndr.dat	Bet
3(//a ?ro 22 9at	ndläddare arie Ekner ojektnr 2146 tum

128 KAPPRUM	18
129 WC	19
130 CULTUS GRUPPEN	19
PLAN 11	20
202 HALL, 206 HALL	20
203 wc, 209 WC	20
204 KONTOR EXTERN	21
205 PERSONAL-/MÖTESRUM, 207 KONTOR, 208 KONTOR/VILA	21

	Dokument	Sidnr
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	4(21)
		Handläggare
\wedge		Marie Ekner
magasin A	Projektnamn	Projektnr
grkitekter	PLANTAN 1	22146
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum
	Kv. Plantan 1	2024-02-29
Status	Landskrona stad	Ändr.dat Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Lanuski Ona Stau	

ALLMÄNT, HÄNVISNINGAR

Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 21.

REVIDERING AV HANDLING

Ändringar eller tillkommande text markeras genom att raster läggs över texten. Utgående text markeras överstruken.

FÖRKORTNINGAR:

G Golv

S Sockel

V Väggar, (inkl pelare, smygar)

Tak, undertak, (inkl. balk, list, stuckatur)

Ö Övrigt

TE Totalentreprenören

B Beställaren

(e) enkel målningsbehandling

(VA) målning klass vattenavvisande

(VT) målning klass vattentät

Till väggar räknas om ej annat anges även pelare, dörr- och fönstersmygar, nischer, vertikala trummor, inklädnader och liknande.

För övrigt gäller komplett färdiga ytskikt om ej annat anges speciellt, t ex G= Obehandlat

MÅLNINGSBEHANDLINGAR OCH REFERENSYTOR

Se "11.1.1 Byggbeskrivning" kap L. Referensytor enligt LCS.2 "Referensytor".

KULÖRER

I beskrivningen förekommande kulörer:

 Vit 1
 NCS S 0502-Y

 Vit 2
 NCS S 0500-N

 Röd 1
 NCS S 2070-Y90R

	Dokument	Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	5(21)	
_		Handläggare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
dikileklel	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Ky. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Landskiona stad		

MATERIAL, UTRUSTNINGAR OCH INREDNING

Se "11.1.1 Byggbeskrivning".

RIVNING/ HÅLTAGNING/ IGENSÄTTNING

RIVNING

Rivning och demontering utförs i erforderlig omfattning så att föreslagna åtgärder kan genomföras. Överblivet material/rivningsmaterial skall bortforslas på TE's bekostnad.

Rivning av miljöfarligt avfall skall tas om hand på av myndigheter godkänt sätt.

Omfattning enl. 11.1.1 Byggbeskrivning.

ALL HÅLTAGNING/ IGENSÄTTNING/ BRAND-OCH LJUDTÄTNING

Skall ingå i TE:s åtagande.

KOMPLETTERING/ IGENSÄTTNING/ ILAGNING/ PUTSLAGNING

Efter rivning, efter demontering av byggdelar som inte skall användas, samt efter demontering av installationer skall ingå i TE.

	Dokument	Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	6(21)	
		Handläggare	
∧		Marie Ekne	er
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-29)
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Lanashiona staa		

PLANTAN 1

GEMENSAMT

001, 101, 201 TRAPPHALL						
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.	
Golv	Bef.		-			
Sockel	Bef.		-			
Väggar	Bef.		-	-		
Undertak	Bef.		-			
Övrigt	Bef. trapplift sparas.	1	- 1	- '	-	

PLAN 09

002 PASSAGE, 003-004 FÖRRÅD, 005 VENTILATION, 006 SERVERRUM, 007 + 009-011 RUM, 008 TEKNIKRUM						
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.	
Golv	Bef.		-			
Sockel	Bef.		-			
Väggar	Bef.		-	-		
Undertak	Bef.		-			
Övrigt		1	ı	1	1	

		Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	7(21)	
		Handläddare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Landski ona stad		

020 TRAPPA						
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.	
Golv	Bef.					
Sockel	Bef.					
Väggar	Bef.					
Undertak	Bef.					
Övrigt		,	•			

021+023 HJÄLPMEDELSFÖRRÅD					
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.
Golv	Bef.		-		
Sockel	Bef.		-		
Väggar	Bef.				
Undertak	Bef.				
Övrigt	Bef. ramp i rum 021 (Omfattning enl. plan		ontrastmarkering	i rampens början och slut	samt nytt räcke.

	Dokument	Sidnr
magasin A	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	8(21)
		Handläggare
		Marie Ekner
	Projektnamn	Projektnr
arkitekter	PLANTAN 1	22146
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum
	Kv. Plantan 1	2024-02-29
Status	Landskrona stad	Ändr.dat Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Lanuski Ona Stau	

022 HISS							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.		-				
Sockel	Bef.		-				
Väggar	Bef.						
Undertak	Bef.						
Övrigt	Bef. plattformshiss åtgärdas för att tas i bruk igen och kompletteras med koddosa på båda våningsplan enl. 11.4.1 Beskrivning EL-installation.						

PLAN 10

102A MELLANRUM 2							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03/C11:01	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
Övrigt	Bef. pentry sparas		1	1	I		

	Bokument	Sidili	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	9(21)	
		Handläggare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Ky. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			

	ELLANRUM 3	Kod	Do ho welling	Kuliin Olana	Davi		
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03/C11:01	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
Övrigt	Förbereds med nödvändiga förstärkningar för senare montage av nerpendlad traverssystem till takly Taklyft levereras och monteras av hyresgäst. Omfattning enl. planritning A-40-1-10.						
	Förberedelse för nödvändiga EL-installationer till taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer. Anpassning av bef. beslysningsarmaturer pga taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer.						

103 SINNENAS RUM							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
Övrigt	Förbereds med nödvändiga förstärkningar för senare montage av nerpendlad traverssystem till taklyft. Taklyft levereras och monteras av hyresgäst. Omfattning enl. planritning A-40-1-10. Förberedelse för nödvändiga EL-installationer till taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer. Anpassning av bef. beslysningsarmaturer pga taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer.						

	Dokument	Sidili	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	10(21)	
		Handläggare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Ky. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Landskiona stad		

104 SO	CIALA GRUPPEN		1			
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.	
Golv	Bef.					
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40		
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 7		
Undertak	Bef.					
Övrigt	Förbereds med nödvändiga förstärkningar för senare montage av nerpendlad traverssystem till taklyft. Taklyft levereras och monteras av hyresgäst. Omfattning enl. planritning A-40-1-10. Förberedelse för nödvändiga EL-installationer till taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer. Anpassning av bef. beslysningsarmaturer pga taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer.					

105 GRUPPRUM							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
Övrigt	Förbereds för inkoppling av tower-tuffel (= specialprojektor) enl. 11.4.1 EL-installationer.						

		Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	11(21)	
		Handläddare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Landski ona stad		

106 FÖRRÅD						
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.	
Golv	Bef.					
Sockel	Bef.					
Väggar	Bef.					
Undertak	Bef.					
Övrigt	Kontrastmarkering av nivåskillnad	d mellan fa	ärdigt golv i förråd o	ch ramp framför dörr till förråd.	1	

107 VINDFÅNG							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
Sockel	Bef.						
Väggar	Bef.						
Undertak	Bef.						
Övrigt	Bef. kapprumsinredning demonteras. Återmonteras i 128 Kapprum. Omfattning och placering enl. 12.1.1 A-ritningar.						

maga	arkitekter
------	------------

11.1.2 RUMSBESKRIVNING

Sidnr 12(21)

Handläggare

Marie Ekner Projektnr

22146

Ändr.dat

Datum

2024-02-29

Bet

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Projektnamn
PLANTAN 1 Ombyggnad till daglig verksamhet Kv. Plantan 1 Landskrona stad

108B P <i>A</i>	ASSAGE				
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.
Golv	Bef. klinker				
Sockel	Bef. klinker				
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 7	
Undertak	Bef.				
Övrigt	Bef. ramp kompletteras med kont (Omfattning enl. 12.1.1 A-ritninga		ring vid rampens början och sl	ut samt handledare.	1

109A H <i>A</i>	ANTVERKSGRUPPEN, 1091	B MELL	ANRUM 1, 120 PASSA	\GE			
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef. plastmatta ¹						
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
	S1 ²	43.Z		Vit			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03/C11:01/A21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef. ²						
Övrigt	 Eventuell skadad plastmatta un Ny träsockel utmed nya väggar Bef. undertak i 120 Passage an 	i 120 Pa	ssage.				
	Bef. ramp kompletteras med kontrastmakering vid rampens början och slut samt handledare. (Omfattning enl. 12.1.1 A-ritningar.)						
	Bef. scen-utrustning demonteras och transporteras till adress inom Landskrona enligt senare överenskommelse med beställare.						

	Dokument	Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	13(21)	
_		Handläggare	
∧		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat Bet	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Landski Ona Stad		

Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
	113A PASSAGE: Bef. + ny plastmatta G20 ¹	44.BB					
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
	Trä S1 ²	43.Z		Vit			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03/A21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
	113A PASSAGE: Bef. + nytt undertak UT1³	43.E					
Övrigt	 Bef. plastmatta kompletteras Ny träsockel utmed nya vägg Bef. u-tak kompletteras med 	gar och vid i	rivning av bef. träsocklar.				
	Bef. pentry sparas						

	Dokument 11.1.2 RUMSBESKRIVNING	14(21)	
八		Handläddare Marie Ekner	
	Projektnamn	Projektnr 22146	
www.magasina.se	Ombyggnau iii dagiig verksamilei	Datum 2024-02-29	
0	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet

111A IN	LASTNING				
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.
Golv	Bef. plastmatta				
Sockel	Bef. uppvikt plastmatta				
Väggar	Målas (VA)	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 20	
Undertak	Bef.				
Övrigt		ı	1	ı	1

Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.
Golv	Bef. plastmatta				
Sockel	Bef. uppvikt plastmatta				
Väggar	Målas (VA)	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 20	
	Bef. kakel (stänkskydd/dusch) sparas i samtliga wc-utrymmen		rengörs		
Undertak	Bef.				
Övrigt	Bef. inredning och utrustning demonteras, sparas och återmonteras efter målning. 111b PERS. WC/DUSCH: bef. omklädningsskåp sparas				

	Dokument	Sidnr
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	15(21)
		Handläggare
\wedge		Marie Ekner
magasin A	Projektnamn	Projektnr
arkitekter	PLANTAN 1	22146
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum
	Ky. Plantan 1	2024-02-29
Status	Landskrona stad	Ändr.dat
FÖDEDÅGNINGGLINDEDI AG	Landski ona stad	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

111C STÄD Del Material Kod Behandling Kulör, Glans Rev. Golv Bef. plastmatta Bef. uppvikt plastmatta Sockel Väggar Bef. Undertak Bef. Övrigt Bef.

Bet

D. /		16.1	D. J #	K II. O.			
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Plastmatta, G20	44.BB					
Sockel	Uppvikt plastmatta, G20	44.BB					
Väggar	Målas (VA)	LCS.2	E21:03, A21:03	Vit 2, glans 20			
	Kakel ¹ K1	44.C					
Undertak	UT1	43.E					
Övrigt	¹Stänkskydd, utbredning se ri	itning A-46-4	-21.				
	Pentryinredning enl. pentryuppställning A-46-4-21 och 11.1.1 Byggbeskrivning. Ny inspektionslucka mot hiss enl. 11.4.1 EL-installationer.						
	Bef. huvdiskmaskin demonteras och transporteras till adress inom Landskrona enligt senare överenskommelse med beställare.						

	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	16(21)	
П		Handläddare	
^		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
magasin A	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Lanuski Ona Stau		

114 DAT	ORGRUPPEN 1, 116 DATO	RGRUI	PPEN 2	T			
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
	Trä S1 ²	43.Z		Vit			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03/A21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef. ¹						
Övrigt	¹ Bef. undertak i 116 DATORGRUPPEN 2 anpassas till placering ny rumsbildande innervägg.						
	² Ny träsockel S1 på ny vägg mot 116b RWC/D1.						

115 HALL							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef.						
Sockel	Bef. målas	43.Z	C41:02	Vit 1, glans 40			
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
Övrigt	Förberedelse för inkoppling av skrivare enl. 11.3.1 Beskrivning EL-installationer						

	Dokument	Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	17(21)	
_		Handläddare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
		2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
	Lanuskiona stau		

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.			
Golv	Plastmatta G10	44.BB						
Sockel	Uppvikt plastmatta G10, 100 mm	44.BB						
Väggar	55	44.C 44.C						
	Målas (VA)²	LCS.2	E11:01/A11:01	Vit 1, glans 20				
Undertak	UT 1 + Bef. ³	43.E						
Övrigt	¹ Kontrasterande väggmatta på vä ² Vägg ovan överkant väggmatta r ³ Bef. undertak i 116B RWC/D2 ar	nålas VA	upp till 100 mm o					
	RWC-utrustning enl. 11.1.2 Byggbeskrivning Larm enl. 11.4.1 Beskrivning EL-installationer							
	Förbereds med nödvändiga förstå taklyft. Taklyft levereras och mont				n till			
	Förberedelse för nödvändiga EL-installationer till taklyft och bidésits enl. 11.4.1 EL-installationer.							

121 ELCENTRAL							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef. + kompletteras likt bef.						
Sockel	Bef. + kompletteras likt bef.						
Väggar	Bef.¹ + nya väggar målas likt bef.	LCS.2					
Undertak	Bef. ² + kompletteras likt bef.						
Övrigt	¹ Bef. håltagning efter flytt av dörr lagas/kompletteras/målas. ² Bef. undertak anpassas till placering ny rumsbildande innervägg.						

	Dokument	Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	18(21)	
		Handläddare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Lanuskiona stau		

Del	Matarial	Kod	Dahandling	Kulän Clana	Davi		
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Plastmatta G20	44.BB					
Sockel	Uppvikt plastmatta G20, 100 mm	44.BB	-				
Väggar	Målas (VA)	LCS.2	E21:03/ A21:03	Vit 1, glans 20			
Undertak	UT1	43.E					
Övrigt	Inredning och utrustning enl. 11.1.1 Byggbeskrivning						
	Ny utslagsback enl. 11.3.1 Beskrivning Värme o Sanitätsanläggning						

128 KAPPRUM							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef. klinker + kompletteras¹						
Sockel	Bef. klinker + kompletteras¹						
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
Övrigt	¹ Kompletteringar/lagning på grund av utökat håltagning vid nytt entréparti lika befintliga angränsande ytor						
	Bef. torkskåp (2st) demonteras och återmonteras efter målning. Bef. kapprumsinredning demonteras och återmonteras efter målning. Placering enl. 12.1.1 A-ritningar.						

		Sidnr	
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	19(21)	
_		Handläddare	
\wedge		Marie Ekner	
magasin A	Projektnamn	Projektnr	
arkitekter	PLANTAN 1	22146	
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum	
	Kv. Plantan 1	2024-02-29	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Lanuskiona stau		

Rev.						
¹ Fondvägg bakom wc-stol						
Bef. inredning och utrustning demonteras, sparas och återmonteras efter målning.						
Bef. inredning och utrustning demonteras, sparas och återmonteras efter målning. Kompletteras med bidésits enl. 11.4.1 Beskrivning Värme o sanitetsanläggning						

130 CULTUS GRUPPEN							
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.		
Golv	Bef. klinker						
Sockel	Bef. klinker						
Väggar	Målas	LCS.2	E21:03	Vit 1, glans 7			
Undertak	Bef.						
Övrigt	Förbereds med nödvändiga förstärkningar för senare montage av nerpendlad traverssystem till taklyft. Taklyft levereras och monteras av hyresgäst. Omfattning enl. planritning A-40-1-10.						
	Förberedelse för nödvändiga EL-installationer till taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer. Anpassning av bef. beslysningsarmaturer pga taklyft enl. 11.4.1 EL-installationer.						

	Dokument	Sidnr		
	11.1.2 RUMSBESKRIVNING	20(21)		
		Handläggare		
\wedge		Marie Ekn	er	
magasin A	Projektnamn	Projektnr		
arkitekter	PLANTAN 1	22146		
www.magasina.se	Ombyggnad till daglig verksamhet	Datum		
	Kv. Plantan 1	2024-02-2	9	
Status	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Landski Olia Stad			

PLAN 11

202 HALL, 206 HALL						
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.	
Golv	Bef.					
Sockel	Bef.					
Väggar	Bef.					
Undertak	Bef.					
Övrigt		1	·	1	1	

Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.
Bef.				
_	Bef. Bef.	Bef. Bef. Bef.	Bef. Bef. Bef.	Bef. Bef. Bef.

		Sidnr 21(21)	
magasin A		^{Handläggare} Marie Ekner	
	Projektnamn	Projektnr 22146	
www.magasina.se	Ombygghad till daglig verksammet	Datum 2024-02-29	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Landskrona stad	Ändr.dat	Bet

204 KONTOR EXTERN						
Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.	
Golv	Bef.					
Sockel	Bef.					
Väggar	Bef.					
Undertak	Bef.					
Övrigt	Förberedelse för inkoppling	ງ av skrivare e	enl. 11.3.1 Beskriv	ning EL-installationer.	1	

Del	Material	Kod	Behandling	Kulör, Glans	Rev.
Golv	Bef.				
Sockel	Bef.				
Väggar	Bef.				
Undertak	Bef.				