

PLANTAN 1

OMBYGGNAD TILL DAGLIG VERKSAMHET ENL. LSS



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


BESTÄLLARE: AB LANDSKRONAHEM


Landskrona 2024-02-29


Ansvarig: Mats Nilsson, Sweco Sverige AB


Reviderad: -


Rev: -


<div><div><div>SWECO</div><div></div></div><div><div>Sweco Sverige AB</div><div>Drottningtorget 14</div><div>Box 226</div><div>201 22 Malmö</div></div></div>	7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav	Sidor
			Kapitel 7	2/14
	Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet Beskrivning hissanläggning	Teknikansvarig Niclas Sandqvist		
		Projektnummer 30067765		
Datum 2024-02-29				
Status Förfrågningsunderlag			Rev. Datum	
Kod	Text			Rev
<div><div>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</div><div><div>7</div><div>*TRANSPORTSYSTEM M M3</div></div><div><div>71</div><div>*HISSYSTEM 5</div></div><div><div>W</div><div>*APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM.....7</div></div><div><div>WB</div><div>APPARATER, MASKINER M M I HISSYSTEM 7</div></div><div><div>Y</div><div>MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M8</div></div><div><div>YG</div><div>MÄRKNING OCH SKYLTNING 8</div></div><div><div>YH</div><div>KONTROLL, INJUSTERING M M 8</div></div><div><div>YJ</div><div>TEKNISK DOKUMENTATION 9</div></div><div><div>YL</div><div>ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 11</div></div><div><div>Bilaga 1</div><div>Foto..... 12</div></div></div>				


<div>SWECO</div> <div>Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö</div>	7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav Kapitel 7	Sidor 3/14
	Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet Beskrivning hissanläggning		Teknikansvarig Niclas Sandqvist	
			Projektnummer 30067765	
			Datum 2024-02-29	
Status Förfrågningsunderlag			Rev. Datum	
Kod	Text			Rev
<p>Tillhörande bilagor:</p> <p>Bilaga 1: Foto</p> <p>Denna beskrivning ansluter till AMA EL 22</p> <p>7 *TRANSPORTSYSTEM M M</p> <p><i>För entreprenaden gäller även:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Separat redovisade Administrativa Föreskrifter- Arbetarskyddsstyrelsens gällande anvisningar- Svensk Standard SS-EN 81-28:2022 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Hissar för transport av personer och gods - Del 28: Nödkommunikationssystem för person- och varupersonhissar.- Svensk Standard SS-EN 81-41:2010 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Specialhissar för transport av personer och gods - Del 41: Vertikalgående plattformshissar avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga.- Svensk Standard SS-EN 81-70:2021+A1:2022 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 70: Tillgänglighet till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättning.- Boverkets författningssamling BFS 2011:12 H12 med ändringar och tillägg tom. BFS 2018:2 H18.- Boverkets Byggregler, BFS 2011:6 (BBR 18) med ändringar och tillägg tom. BFS 2020:4 (BBR 29)- Svensk Standard SS-EN 60204-1 Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar- ELSÄK-FS 2022:1 med ändringar och tillägg. Tillämpas tillsammans med Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00 utgåva 4.- Maskindirektivet 2006/42/EC med ändringar och tillägg <p>Med uttrycket Starkströmsföreskrifterna avses Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS 2022:1 med ändringar och tillägg.</p>				


<div><div>Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö</div></div>	7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav Kapitel 7	Sidor 4/14
	Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet Beskrivning hissanläggning		Teknikansvarig Niclas Sandqvist	
			Projektnummer 30067765	
			Datum 2024-02-29	
Status Förfrågningsunderlag			Rev. Datum	
Kod	Text			Rev
<div><p>VÅRT SÄTT ATT SKRIVA DENNA BESKRIVNING</p><p>Vårt beskrivningssätt förutsätter att entreprenör har tillgång till AMA EL 22 och att entreprenör är förtrogen med det sätt som AMA EL är upplagd efter.</p><p>Symbol * före rubrik anger att kravtext återfinnes i AMA EL.</p><p>SVENSK STANDARD</p><p>Myndighetskrav gäller enligt formulering i AMA.</p><p>FÖRKORTNINGAR</p><p>Följande förkortningar kan förekomma i denna beskrivning</p><p>B= Beställare</p><p>BE= Byggnadsentreprenör / Byggnadsentreprenaddel</p><p>EE= Elentreprenör / Elentreprenaddel</p><p>TEH= Hissentreprenör / Hissentreprenaddel</p><p>ALLMÄNT</p><p>Entreprenaden omfattar komplettering och renovering av 1st plattformshiss, fabrikat Motalahissar, MC 2000.</p><p>Hissen har kontrollerats av Kiwa och då noterades följande brister:</p><ul style="list-style-type: none">- Nödtelefon fungerar ej.- Skötsel-, räddningsinstruktioner- och elscheman saknas.- Hissen saknar uppgifter om service och skötsel.- Belysning i schakt ur funktion.- Elskåp ej nåbart för service/besiktning.<p>I entreprenaden ingår att åtgärda dessa brister enligt redovisning i denna beskrivning. Det ingår även att utföra komplett service på hissens alla delar.</p><p>Innan slutbesiktning ska hissen besiktigas av godkänt kontrollorgan för att säkerställa att hissen är godkänd för persontransporter. Denna besiktning ska ingå i entreprenaden. Se även YHB.71.</p><p>Flytspackel som har runnit längs med hissfront i källarplan ska avlägsnas och hissfront ska målas i kulör lika befintlig.</p></div>				


<div><div>SWECO</div><div></div></div> <div>Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö</div>		7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav Kapitel 7		Sidor 5/14	
				Teknikansvarig Niclas Sandqvist			
Status Förfrågningsunderlag		Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet Beskrivning hissanläggning		Projektnummer 30067765		Datum 2024-02-29	
				Rev. Datum			
Kod	Text					Rev	
<div><div>STRÖMFÖRSÖRJNING</div><div>Befintlig elanslutning bibehålles.</div><div>Ledningssystem</div><div>För enheternas elektriska utrustning gäller starkströmsföreskrifterna.</div></div> <div>71<div>*HISSYSTEM</div><div>PLATTFORMSHISS:</div><div>Befintlig hiss med huvuddata enligt nedan:</div><div><div>Märklast</div><div>400 kg</div><div>Märkhastighet</div><div>0,15 m/s</div><div>Stannplan</div><div>2 st. Övre plan och källare. Placering enligt ritningar</div><div>Lyfthöjd</div><div>c:a 2,5m</div><div>Dörrar</div><div>Slagdörrar med dörrautomatik.</div><div>Schakt</div><div>Fribärande stålschakt.</div><div>Belysning</div><div>Infälld armatur i schakttak. Ur funktion</div><div>Golv</div><div>Grå plastmatta.</div><div>Nödtelefon</div><div>Ja. Ur funktion</div></div></div> <div>71.EB<div>*Prioritetskörningsfunktioner</div><div>Körning via entré- och passerkontrollsystem från stannplan</div><div>Manöverknapp för kallande funktion skall i samfunktion med kortläsare ingående i fastighetens passerkontrollsystem kalla på hiss från respektive stannplan. Funktion skall vara att tag/kort ger godkänd passage via kortläsare och därefter aktiveras hissens manöverknapp för att kalla hissen till aktuellt våningsplan.</div></div> <div>71.EE<div>*Dörröppningsfunktion</div><div>Automatiska slagdörrar med utflyttade anropsknappar. Observera att utflyttade anropsknappar ska placeras i anslutning till kortläsare på respektive plan, minst 700mm från innerhörn eller kant på dörrblad. TEH installerar anropsknappar, EE installerar kortläsare. Kortläsare och anropsknappar ska fungera i samverkan enligt kod 71.EB.</div></div>							

<div></div> <div>Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö</div>		7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav	Sidor
				Kapitel 7	7/14
		Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet		Teknikansvarig Niclas Sandqvist	
				Projektnummer 30067765	
Status Förfrågningsunderlag		Beskrivning hissanläggning		Datum 2024-02-29	
				Rev. Datum	
Kod	Text				Rev
W	*APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM				
WB	APPARATER, MASKINER M M I HISSYSTEM				
WBJ	*MANÖVERDON OCH INDIKERINGSDON I HISSYSTEM				
WBJ.1	<div><div>*Manöverdon</div><div>Nya anropsknappar ska installeras på respektive stannplan. Manöverdon utformas och anordnas enligt leverantörens standard och utförda enligt gällande tillgänglighetsnormer. Anropsknappar ska placeras utflyttade för tillgänglighetsanpassning på respektive stannplan. Manöverknapp för kallande funktion skall i samfunktion med kortläsare ingående i fastighetens passerkontrollsystem kalla på hiss från respektive stannplan. Funktion skall vara att tag/kort ger godkänd passage via kortläsare och därefter aktiveras hissens manöverknapp för att kalla hissen till aktuellt våningsplan. I hissens apparatskåp skall finnas plintar för inkoppling av 1st potentialfri kontakt från kortläsare på respektive stannplan. Befintlig anropsknapp monterad på hissfront i källarplan ska bytas till ny pga spill från flytspackel.</div></div>				
WBJ.11	<div><div>*Tryckknappar</div><div>Beteckningar på våningsknappar skall korrespondera med våningsbeteckningar på anvisningsskyltar i byggnaden samt vara graverade. Märkning utföres i samråd med beställaren. Tryckknappar skall vara av microrörelsetyp, motståndskraftiga mot åverkan samt av godkänd handikappmodell. Dvs utförda även med hänsyn till synsvaga. Taktilt utförande. Nödsignalknapp monteras så att den ej är åtkomlig oavsiktligt.</div></div>				
WBJ.3	<div><div>*Nödsignaldon</div><div><div>Nödsignal</div><div>Nödsignalklockan/sirenen skall vara med justerbart ljud.</div></div></div>				

 Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö	7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav Kapitel 7	Sidor 8/14
			Teknikansvarig Niclas Sandqvist	
	Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet		Projektnummer 30067765	
	Beskrivning hissanläggning		Datum 2024-02-29	
Status Förfrågningsunderlag				Rev. Datum
Kod	Text			Rev
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M			
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING			
	Montering av skylt på apparatlock accepteras ej. Apparater ovan undertak förses med skylt nedanför taket. Skylt som monteras till följd av säkerhetsföreskrifter från Arbetsmiljöverket ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter.			
YGB.71	*Märkning av hissinstallationer			
YGC.71	*Skyltning för hissinstallationer			
	Märkning av destinations- och anropsknappar utföres i samråd med beställaren. Information i hisskorg avsedd för nyttjare av hiss, skall vara skriven på svenska. Ny märkskylt med information om lastvikt samt antal personer ska monteras på front i källarplan.			
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M			
	<i>Injusteringar och inledande funktionsprovning</i>			
	Utförs som dokumenterad egenkontroll. Injusteringar utförs efter att samtliga delar i ett system är färdigställda och tagna i drift. Provning av säkerhetsutrustningar tillhör inledande funktionsprovning. Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas till B senast på slutbesiktningdagen insatta i pärmar för drift- och underhållsinstruktioner. Samtliga anläggningsdelar ska vara injusterade och provade före slutbesiktning.			

<div><div>Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö</div></div>	7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav	Sidor
			Kapitel 7	9/14
	Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet	Teknikansvarig Niclas Sandqvist		
		Projektnummer 30067765		
Datum 2024-02-29				
Status Förfrågningsunderlag	Beskrivning hissanläggning		Rev. Datum	
Kod	Text			Rev
<div><div>YHB.71</div><div>Kontroll av hisssystem Säkerhetsbesiktning där både entreprenör och beställare skall närvara ombesörjs och bekostas av TEH. TEH håller med provlast. Följande provningar och mätningar, utöver vad AF-del och el-beskrivning anger, skall entreprenören utföra:<ul style="list-style-type: none">- Avprovning av gränslägesbrytare.- Kontroll och uppmätning av skyddsjord.- Utlösningsprov av samtliga skydd och automatsäkringar.- Funktionsprovning.</div></div> <div><div>YHC.71</div><div>*Injustering av hisssystem</div></div> <div><div>YJ</div><div>TEKNISK DOKUMENTATION Beträffande format och omfattning avseende dokumentation som ska överlämnas till beställaren, se AF-del.</div></div> <div><div>YJC</div><div>BYGGHANDLINGAR Omfattning skall vara enligt AF-del med bilagor.</div></div> <div><div>YJC.71</div><div>*Bygghandlingar för hissinstallationer Omfattning Utöver AF-del och i AMA angivna handlingar skall entreprenören tillhandahålla följande bygghandlingar för granskning:<ul style="list-style-type: none">- Serviceschema på planerade åtgärderTEH tillhandahåller BE erforderliga ritningar, måttuppgifter etc så att för hissinstallationens erforderliga byggnadsarbeten anpassas till levererad utrustning.</div></div>				

<div></div> <div>Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö</div>		7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav	Sidor
				Kapitel 7	10/14
		Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet		Teknikansvarig Niclas Sandqvist	
				Projektnummer 30067765	
Status Förfrågningsunderlag		Beskrivning hissanläggning		Datum 2024-02-29	
				Rev. Datum	
Kod	Text				Rev
YJE	RELATIONSHANDLINGAR				
	Omfattning skall vara enligt AF-del med bilagor.				
YJE.71	*Relationshandlingar för hissinstallationer				
	Nya relationshandlingar ska upprättas för befintlig hiss. Relationshandlingar ska bestå av följande dokument:				
	<div><div>- Skötselinstruktioner</div><div>- Räddningsinstruktioner</div><div>- Elscheman</div></div>				
YJG	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D				
YJG.7	*Kontrolldokument, intyg o d för transportinstallationer m m				
	Egenkontroller och provningar ska dokumenteras och överlämnas senast vid slutbesiktning.				
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER				
	Omfattning skall vara enligt AF-del med bilagor.				
YJL.71	*Drift- och underhållsinstruktioner för hissinstallationer				
	Skötselinstruktioner ska upprättas och redovisa samtliga åtgärder för att hissen ska fungera säkert vid användning.				
	Handlingarna skall omfatta driftanvisning samt anvisning för nödöppning av schaktdörrar o d.				
	Kontrolljournal (loggbok) ska ingå och placeras i hissens apparatskåp.				
YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL				
YKB.71	*Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för hissinstallationer				
	Information till drift- och underhållspersonal skall utföras.				

 <p>Sweco Sverige AB Drottningtorget 14 Box 226 201 22 Malmö</p>	7 TRANSPORTSYSTEM		Kapitelbokstav Kapitel 7	Sidor 11/14
			Teknikansvarig Niclas Sandqvist	
	Projektnamn Plantan 1 Ombyggnad till daglig verksamhet		Projektnummer 30067765	
	Beskrivning hissanläggning		Datum 2024-02-29	
Status Förfrågningsunderlag			Rev. Datum	
Kod	Text			Rev
YKC	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE			
YKC.7	Utbildning och information till brukare för transportinstallationer m m			
	Information till brukare skall utföras.			
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING			
YLC	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D			
YLC.71	*Skötsel, underhåll o d av hissinstallationer			
	I entreprenaden ingår service av samtliga hissinstallationer under garantitiden, omfattande minst två besök per garantiår.			
	Vid varje servicebesök ska protokoll upprättas som redovisar vad som provats. Protokollen redovisas vid garantibesiktningen.			

7 TRANSPORTSYSTEM

Projektnamn
Plantan 1
Ombyggnad till daglig verksamhet

Beskrivning hissanläggning

Kod	Text	Rev
-----	------	-----

BILAGA 1 FOTO



Övre plan

7 TRANSPORTSYSTEM

Projektnamn
Plantan 1
Ombyggnad till daglig verksamhet

Beskrivning hissanläggning

Kapitelbokstav Sidor
Kapitel 7 13/14

Teknikansvarig
Niclas Sandqvist

Projektnummer
30067765

Datum
2024-02-29

Rev. Datum

Kod

Text

Rev



Källare

